

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)						Responsáveis técnicos			
						Arq. Andre Kuhl de Camargo		Eng. Tiago José Borges da Silva	
						BDI PADRÃO:		24,43%	
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MDO (R\$)	MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 48.425,37	R\$ 23.633,07	R\$ 72.058,44
1.1		RECOLHIMENTO ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 362,20	R\$ 0,00	R\$ 362,20	R\$ 362,20
1.2	010003	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	M2	30	R\$ 0,00	R\$ 164,41	R\$ 0,00	R\$ 4.932,28	R\$ 4.932,28
1.3	ORSE/03642	Lona plástica preta	M2	400	R\$ 3,47	R\$ 11,40	R\$ 1.389,15	R\$ 4.561,70	R\$ 5.950,85
1.4	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	160	R\$ 66,77	R\$ 83,08	R\$ 10.682,42	R\$ 13.293,11	R\$ 23.975,53
1.5	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 328,98	R\$ 2,65	R\$ 26.318,15	R\$ 212,03	R\$ 26.530,18
1.6	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$ 125,45	R\$ 3,40	R\$ 10.035,65	R\$ 271,76	R\$ 10.307,40
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 2.148,02	R\$ 15.533,24	R\$ 17.682,06
2.1	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	41	R\$ 52,39	R\$ 146,70	R\$ 2.148,02	R\$ 6.014,82	R\$ 8.163,64
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31	R\$ 0,00	R\$ 28,18	R\$ 0,00	R\$ 873,69	R\$ 873,69
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 513,90	R\$ 513,90
2.4	20177	Bota fora manual c/ DMT=200m	M3	24	R\$ 0,00	R\$ 103,25	R\$ 0,00	R\$ 2.478,05	R\$ 2.478,05
2.5	P001	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA BOTA FORA	UN	2	R\$ 0,00	R\$ 495,46	R\$ 0,00	R\$ 990,91	R\$ 990,91
2.6	100197	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	700	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 4.146,01	R\$ 4.146,01
2.7	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	2100	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 209,04	R\$ 209,04
2.8	100267	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	M2	31	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 154,29	R\$ 154,29
2.9	100272	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	41	R\$ 0,00	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 152,54	R\$ 152,54
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 112.843,16	R\$ 182.321,17	R\$ 295.164,36
3.1		PAINEL DE CONTROLE PARA PORTAS ANTI-PÂNICO					R\$ 105.996,99	R\$ 166.962,94	R\$ 272.959,94
3.1.1		CONTATOR AUXILIAR 24VDC 4NO Referência: Siemens 3RH2140-1BB40, WEG CAW04-40-00-C03, Schneider CA3KN40BD	UN	3	R\$ 0,00	R\$ 247,75	R\$ 0,00	R\$ 743,26	R\$ 743,26
3.1.2		FORNECIMENTO DE TENSÃO 24VDC 4A Referência: ABB CPD24/4.2, WEG PSS24W5, Schneider ABL1A24050	UN	3	R\$ 0,00	R\$ 1.278,26	R\$ 0,00	R\$ 3.834,77	R\$ 3.834,77
3.1.3	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 10,68	R\$ 62,20	R\$ 10,68	R\$ 62,20	R\$ 72,89
3.1.4		CHAVE SELETORA COM 2 POSIÇÕES	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 42,60	R\$ 0,00	R\$ 42,60	R\$ 42,60

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)						Responsáveis técnicos			
						Arq. Andre Kuhl de Camargo		Eng. Tiago José Borges da Silva	
						BDI PADRÃO:		24,43%	
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MDO (R\$)	MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total
3.1.5		BOTOEIRA DE COMANDO S/ RETENCAO, 10A, 400V, CONTATO NA Com LED em cor verde	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 67,95
3.1.6		BOTOEIRA DE COMANDO S/ RETENCAO, 10A, 400V, CONTATO NA Com LED em cor vermelha	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 67,95
3.1.7	ORSE/03810	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	M	1,2	R\$ 0,00	R\$ 72,54	R\$ 0,00	R\$ 87,05	R\$ 87,05
3.1.8	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$ 177,08	R\$ 298,15	R\$ 177,08	R\$ 298,15	R\$ 475,24
3.1.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12000	R\$ 4,41	R\$ 4,38	R\$ 52.904,61	R\$ 52.559,23	R\$ 105.463,85
3.1.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12000	R\$ 4,41	R\$ 4,38	R\$ 52.904,61	R\$ 52.559,23	R\$ 105.463,85
3.1.11	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4000	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 56.640,54	R\$ 56.640,54

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)						Responsáveis técnicos			
						Arq. Andre Kuhl de Camargo		Eng. Tiago José Borges da Silva	
						BDI PADRÃO:		24,43%	
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MDO (R\$)	MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total
3.2		PAINEL DE CONTROLE PARA MOTORES					R\$ 6.846,17	R\$ 15.358,23	R\$ 22.204,42
3.2.1	09-04-30	CONTATOR DE POTÊNCIA 220VAC 3NO + 1 CONTATO AUXILIAR NO Referência: ABB B6-30-10-80, WEG CWM9-10-30-D23, Schneider Tesys K 9A 220 VCA LC1K0910M7	UN	4	R\$ 0,00	R\$ 990,08	R\$ 0,00	R\$ 3.960,31	R\$ 3.960,31
3.2.2		BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES COM NO MÍNIMO 1 CONTATO NO Referência: ABB CA6-11E, WEG BCXMF01, Schneider Tesys K LAIKN02	UN	4	R\$ 0,00	R\$ 85,27	R\$ 0,00	R\$ 341,09	R\$ 341,09
3.2.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 16,04	R\$ 77,28	R\$ 32,08	R\$ 154,57	R\$ 186,65
3.2.4		CHAVE SELETORA COM 2 POSIÇÕES	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 42,60	R\$ 0,00	R\$ 42,60	R\$ 42,60
3.2.5		BOTOEIRA DE COMANDO S/ RETENCAO, 10A, 400V, CONTATO NA Com LED em cor verde	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 67,95
3.2.6		BOTOEIRA DE COMANDO S/ RETENCAO, 10A, 400V, CONTATO NA Com LED em cor vermelha	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 0,00	R\$ 67,95	R\$ 67,95
3.2.7	ORSE/03810	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	M	2,4	R\$ 0,00	R\$ 72,54	R\$ 0,00	R\$ 174,10	R\$ 174,10
3.2.8	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$ 201,02	R\$ 439,72	R\$ 201,02	R\$ 439,72	R\$ 640,76
3.2.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	R\$ 4,41	R\$ 4,38	R\$ 2.204,36	R\$ 2.189,97	R\$ 4.394,33
3.2.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	R\$ 4,41	R\$ 4,38	R\$ 2.204,36	R\$ 2.189,97	R\$ 4.394,33
3.2.11	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	R\$ 4,41	R\$ 4,38	R\$ 2.204,36	R\$ 2.189,97	R\$ 4.394,33
3.2.12	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 3.540,03	R\$ 3.540,03
4		PORTAS					R\$ 21.879,40	R\$ 291.959,81	R\$ 313.839,34
4.1	PVD-M1	PVD-M1 - PORTA DUPLA DE GIRO E DUAS PARTES FIXAS - VIDRO DE SEGURANÇA C/ BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	1	R\$ 3.156,67	R\$ 42.557,55	R\$ 3.156,67	R\$ 42.557,55	R\$ 45.714,36

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SEGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)						Responsáveis técnicos			
						Arq. Andre Kuhl de Camargo		Eng. Tiago José Borges da Silva	
						BDI PADRÃO:		24,43%	
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MDO (R\$)	MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total
4.2	PVD-M2	PME-M2 - PORTA DE SEGURANÇA SIMPLES DE GIRO MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm - PINTADO COR PRETA	UN	1	R\$ 1.032,82	R\$ 5.106,25	R\$ 1.032,82	R\$ 5.106,25	R\$ 6.139,07
4.3	PVD-M3	PME-M3 - PORTA DE SEGURANÇA DUPLA DE GIRO MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm - PINTADO COR PRETA	UN	2	R\$ 695,57	R\$ 8.975,15	R\$ 1.391,14	R\$ 17.950,30	R\$ 19.341,44
4.4	PVD-T1	PVD-T1 - PORTA DESLIZANTE (DUAS FOLHAS MÓVEIS E DUAS FOLHAS FIXAS) DE VIDRO DE SEGURANÇA C/ MOTOR E CREMALHEIRA ACIONAMENTO REMOTO MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	1	R\$ 4.574,36	R\$ 52.806,43	R\$ 4.574,36	R\$ 52.806,43	R\$ 57.380,79
4.5	PVD-T2	PVD-T2 - PORTA DUPLA DE GIRO - VIDRO DE SEGURANÇA C/ BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	2	R\$ 1.613,27	R\$ 23.471,10	R\$ 3.226,55	R\$ 46.942,19	R\$ 50.168,74
4.6	PVD-T3	PVD-T3 - PORTA DUPLA DE GIRO - VIDRO DE SEGURANÇA C/ BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	1	R\$ 1.790,95	R\$ 27.303,40	R\$ 1.790,95	R\$ 27.303,40	R\$ 29.094,35
4.7	PVD-P1	PVD-P1 - PORTA DUPLA DE GIRO - VIDRO DE SEGURANÇA C/ BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	2	R\$ 1.562,51	R\$ 22.343,45	R\$ 3.125,02	R\$ 44.686,89	R\$ 47.811,91
4.8	PVD-P2	PVD-P2 - PORTA DUPLA DE GIRO - VIDRO DE SEGURANÇA C/ BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM 36 - 2mm ACABAMENTO INOX ESCOVADO E VIDRO 12mm (6mm + PVB + 6mm)	UN	2	R\$ 1.790,95	R\$ 27.303,40	R\$ 3.581,90	R\$ 54.606,80	R\$ 58.188,69
5		GUARDA CORPO					R\$ 5.731,65	R\$ 35.502,93	R\$ 41.265,00
5.1	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 01/2021	M2	21,24	R\$ 52,39	R\$ 146,70	R\$ 1.112,78	R\$ 3.115,97	R\$ 4.229,16
5.2	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	500	R\$ 2,79	R\$ 17,16	R\$ 1.392,94	R\$ 8.579,45	R\$ 10.002,39
5.3	ORSE/11039	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UN	60	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 78,39	R\$ 78,39
5.4	ORSE/04731	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	M	16	R\$ 25,12	R\$ 476,79	R\$ 401,86	R\$ 7.628,57	R\$ 8.030,43
5.5	ORSE/01928	Revestimento com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar,	M2	18	R\$ 0,00	R\$ 474,28	R\$ 0,00	R\$ 8.536,99	R\$ 8.536,99

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SEGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)

Responsáveis técnicos

Arq. Andre Kuhl de Camargo	Eng. Tiago José Borges da Silva
----------------------------	---------------------------------

BDI PADRÃO:	24,43%
--------------------	---------------

MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total

[illegible]

APENDICE B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO DIGITAL Nº 67/2024

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE SGURANÇA DO PLENÁRIO JUSCELINO KUBITCHEK, COMPREENDENDO INTERVENÇÕES DE NATUREZA CIVIL COM FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS E MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referências: SINAPI (07/2024) - ORSE(03/2024)						Responsáveis técnicos			
						Arq. Andre Kuhl de Camargo		Eng. Tiago José Borges da Silva	
						BDI PADRÃO:		24,43%	
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	MDO (R\$)	MAT (R\$)	MDO Total	MAT Total	Total
6		REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					R\$ 561,50	R\$ 4.624,32	R\$ 5.186,22
6.1	87418	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	20	R\$ 28,08	R\$ 13,90	R\$ 561,50	R\$ 277,98	R\$ 839,88
6.2	ORSE/02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	100	R\$ 0,00	R\$ 21,23	R\$ 0,00	R\$ 2.122,78	R\$ 2.122,78
6.3	ORSE/04492	Restauro - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	M2	25	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 0,00	R\$ 2.223,56	R\$ 2.223,56
7		REVESTIMENTO DE FORRO					R\$ 0,00	R\$ 15.764,53	R\$ 15.764,53
7.1	ORSE/09082	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	M	30	R\$ 0,00	R\$ 36,99	R\$ 0,00	R\$ 1.109,79	R\$ 1.109,79
7.2	ORSE/01952	Sanca ou cimalha em gesso l = 10 cm	M	30	R\$ 0,00	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 464,37	R\$ 464,37
7.3	ORSE/04726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	M2	100	R\$ 0,00	R\$ 134,51	R\$ 0,00	R\$ 13.450,88	R\$ 13.450,88
7.4	ORSE/09152	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	M2	30	R\$ 0,00	R\$ 24,65	R\$ 0,00	R\$ 739,49	R\$ 739,49
8		LIMPEZA FINAL					R\$ 973,70	R\$ 4.886,99	R\$ 5.860,69
8.1	ORSE/02450	Limpeza geral	M2	400	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 1.274,16	R\$ 1.274,16
8.2	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	150	R\$ 6,49	R\$ 2,50	R\$ 973,70	R\$ 375,16	R\$ 1.348,86
8.3	ORSE/02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	M2	100	R\$ 0,00	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 3.237,67	R\$ 3.237,67
TOTAL							R\$ 192.562,82	R\$ 574.226,06	R\$ 766.820,65